

TECHNISCHE DATEN

Kaltwassersatz – KWS-150 Heatpump-Version

Kühlleistung:	150 kW
Heizleistung:	153 kW
Frequenz:	50Hz
Spannungsversorgung:	3P/PE
Betriebsstrom:	110A
Elektroanschluss:	400V 125A CEE
Schallemission:	60 dB(A)

Wasseranschlüsse: 2" Bauer

Gewicht:	950 kg
Abmessungen:	Länge: 250 cm
	Breite: 200 cm
	Höhe: 140 cm



Beschreibung:

Der mobile Kaltwassersatz KWS-150 in Wärmepumpen-Ausführung kühlt oder heizt im Umlaufverfahren das Wasser auf einen voreingestellten Wert. Das Gerät dient zur Klimatisierung unterschiedlichster Räume oder Zelte in Verbindung mit unseren Airhändlern z.B. AHU-25 oder AHU-200. Durch die durchdachte Bauweise und Isolierung des KWS-150 konnte die Schallemission trotz hoher Leistung vergleichbar gering gehalten werden (60 dB(A)). Der wasserseitige Anschluss erfolgt durch flexible Schläuche mit den erforderlichen Längen mit Bauer-Kupplungen. Bei einem Einsatz unterhalb von 0° C ist ein Frostschutz zu verwenden.

Vorteile:

- Schnelle Montage durch mobiles System
- Trotz hoher Leistung geringe Schallemission
- Leistungsstarkes Gerät mit wenig Platzaufwand